

DEVIS

Edité à PRAHECQ, le 06 octobre 2025

Référence : 00009937

Conçu le : 03/10/25

Objet du devis

2 Salles d'eau

Mr & Mme CLAQUIN

86 RUE DE BESSAC

79000 NIORT

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	Protection des sols pendant les travaux	U	1,00	80,00	80,00
2	Fourniture et application d'un primaire d'accrochage	M ²	8,00	6,80	54,40
3	Fourniture et réalisation de l'étanchéité sous faïence des murs de la douche sur 2,25 m de haut avec de la natte kerdī aux normes DTU	U	1,00	420,00	420,00
4	Pose de la faïence en pose droite, dans la douche et crédence de la vasque	M ²	8,00	95,00	760,00
5	Fourniture et pose de baguettes de finition Schluter (profilé de finition pour la faïence) Alu blanc	MI	7,50	17,50	131,25
6	Recyclage des déchets	F	1,00	47,50	47,50
	Obs : Fourniture de la faïence par le client (Zellige savia lux 10x10 m ² 9.72 à 50.25 € H.T. soit 488.43 € H.T.)				
	Salle d'eau parentale				1 493,15
7	Protection des sols pendant les travaux	U	1,00	80,00	80,00
8	Fourniture et application d'un primaire d'accrochage	M ²	9,00	6,80	61,20
9	Fourniture et réalisation de l'étanchéité sous faïence des murs de la douche sur 2,60 m de haut avec de la natte kerdī aux normes DTU	U	1,00	420,00	420,00
10	Pose de la faïence en pose droite, dans la douche et crédence de la vasque	M ²	9,00	85,00	765,00
11	Fourniture et pose de baguettes de finition Schluter (profilé de finition pour la faïence) Alu blanc	MI	7,50	17,50	131,25
12	Fourniture de la faïence, perte comprise White mat (W798A7)	M ²	11,55	56,17	648,76
13	Fourniture et pose d'une tablette Schluter Shelf ES1 Noir 21x21	U	1,00	75,16	75,16
14	Recyclage des déchets	F	1,00	47,50	47,50
	Salle d'eau enfants				2 228,87

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	<p>Assurance responsabilité décennale et assurance responsabilité civile n° 042573510009 souscrites auprès de GROUPAMA</p> <p>Pour planifier les travaux le devis doit être daté et signé et accompagné d'un acompte de 30% qui sera encaissé au début des travaux. Une facture d'acompte de 30% vous sera demandé au milieu des travaux. Le solde du règlement se fera à la réception des travaux après le PV de réception. Pour tous les travaux supplémentaires au devis, un avenant sera obligatoirement signé. Devis valable 3 mois. En signant ce devis j'accepte les Conditions Générales de Ventes et Prestations au verso.</p> <p>" Je certifie Mr Mme CLAQUIN que les conditions d'application du taux réduit de la TVA sont remplies en ce que les travaux sont effectués dans des locaux à usage d'habitation de plus de deux ans ou destinés à être affectés à l'habitation à l'issue des travaux, ne répondent pas aux conditions d'exclusion prévues par les textes, et portent sur des travaux éligibles "</p> <p>Date & signature du client</p>				

Total H.T.	3 722,02
Total T.V.A. 10.00 %	372,20
Total T.T.C.	4 094,22
Net à payer (Euro)	4 094,22

Acompte de 30%, par chèque à la signature du devis.

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 0 %.

A : le : / /

Mode de Règlement : VIREMENT BANCAIRE

Signature Entreprise



Devis N° 00009937

Bon pour Accord.

Signature Client :