

EIRL DAVID ROSSI MENUISERIE

29 route de Chaban
79000 NIORT
06.29.38.96.61
davidrossi@sfr.fr
www.davidrossi-menuiserie.fr

Adresse d'intervention:

86 Rue de Bessac
79000 NIORT

Devis N° D26-00007

Le 25/01/2026

MME & M. CLAQUIN

86 Rue de Bessac
79000 NIORT

Parquet.

Description	Unité	Qté	Prix HT	TVA	Net HT
Parquet:					
Pièce de vie, entrée, wc, cuisine, salle à manger.					
Fourniture de parquet contrecollé Panaget Diva 139 Zenitude Linen.	m ²	54.15	102.34	10.00%	5 541.71
Parquet contrecollé épaisseur 12 mm.					
Couche d'usure 2,5 mm.					
Largeur 139 mm.					
Longueur des lames de 495 mm à 1992 mm.					
Chanfreins sur les 4 faces.					
Assemblage par clipsage.					
Finition vernis					
Fourniture de colle à parquet Bostik Wood H 160.	u	1.00	540.54	10.00%	540.54
Fourniture de plinthes Panaget Linen.	u	18.00	32.18	10.00%	579.24
Dimensions: 2200 mm x 80 mm x 13 mm.					
Plinthes plaquées vernis.					
Pose de l' ensemble.	u	1.00	1 800.00	10.00%	1 800.00
Collage du parquet au sol.					
Collage et clouage des plinthes.					
Portes et cloison wc.					
Fourniture d' une porte isoplane pour les wc.	u	1.00	141.50	10.00%	141.50
Largeur 730 mm.					
Ouverture gauche poussant.					
Serrure à condamnation.					
Porte lisse.					
Prépeinte en blanc.					
Sans fourniture de la poignée.					
Montage d' une cloison placo entre l' escalier et les wc.	u	1.00	576.38	10.00%	576.38
Ossature métallique rempli de laine de verre PAR 45, et recouvert d' un placo BA					
13 2 faces.					
Enduit 2 couches sur joints de plaques.					
Pose du bloc porte.					
Sans couche de finition.					

Description	Unité	Qté	Prix HT	TVA	Net HT
Fourniture d' un rail et son kit de roulettes pour la porte accès cuisine. Rail aluminium longueur 2000 mm. Roulettes sur roulement à billes. Amortisseur à la fermeture et ouverture. Poignées encastrées couleur inox brossé. Bandeau en médium à peindre. Rebouchage de la serrure existante. Sans serrure.	u	1.00	351.28	10.00%	351.28
Pose de la porte.	u	1.00	150.00	10.00%	150.00

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.

Modalités de règlement:

Acompte de 30% soit 3 194.62€ à la signature, règlement à la fin des travaux

Devis valable 1 mois et révisable au-delà.

Faire précéder la signature de bon pour Accord :

Total H.T.	9 680.65
T.V.A. à 10% sur 9 680.65	968.07
Total T.T.C.....	10 648.72

Bon pour accord


IBAN :FR76 1551 9391 0200 0233 6340 178 BIC :CMCIFR2AXXX

- EIRL ROSSI David - T.V.A. intracommunautaire : FR52891198830 - SIRET.89119883000012 - APE:4332A - Capital en Euros :10 000.00 RCS: 891198830/NIORT - Aucun escompte accordé pour paiement anticipé Le vendeur se réserve la propriété des marchandises désignées sur ce document, jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. Ce document est établi en application du ou des taux de TVA en vigueur. La modification du ou des taux de TVA, à la hausse ou à la baisse, sera répercutée sur le prix final TTC. -Assurance: Mutuelle de Poitiers AssurancesCoordonnées: 8 place Saint Jean 79000 Niort 05.49.79.20.73 N°Contrat: 1859662 RB5 -