

**MB2****Moulin de Mursay 79410 ECHIRE****Tél : 0677709820****SIRET : 84137066100016 Code APE : 4120B N° RCS : NIORT 841370661****SARL au capital de 10 000,00 €TVA Intra : FR14841370661****Internet : www.modeling2building.fr Email : alexis.moreau@modeling2building.fr**

Devis N°DV00768

BOUTET CYRIL ET CELIA MARAIS**6 IMPASSE SAINT SYMPHORIEN****79000 NIORT**

Edité à : ECHIRE, le 08/02/2022
Suivi par : ALEXIS MOREAU (alexis.moreau@modeling2building.fr / 0677709820)
Désignation : BOUTET/MARAIS - NIORT - RENOVATION MAISON - VERSION DU 08/02/2022
Références :
Site Travaux : 261 AVENUE DE LA ROCHELLE - 79000 NIORT

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
1	Informations Date état des lieux (visite technique préalable) : 12/01/2022 Date rendez-vous N°2 : 08/02/2022 Date rendez-vous N°3 : 00/00/2021 Date démarrage travaux prévisionnelle : 00/00/2022 Contexte du projet : Rénovation résidence principale <i>Ce devis est gratuit</i> Ce devis est valable 1 mois à compter de sa date d'édition <i>Un acompte de 30% du montant TTC est demandé à la commande</i> RIB pour virement : <i>Banque : Crédit Agricole (CHAR. MARIT 2 SEVRES)</i> <i>Intitulé du compte : SARL MB2</i> <i>Domiciliation : 11706 33511 56021323387 24</i> <i>IBAN : FR76 1170 6335 1156 0213 2338 724</i> <i>Code BIC (swift) : AGRIFRPP817</i> <i>Ce devis contient un décompte détaillé de chaque prestation, en quantité et en prix unitaire. Certaines prestations sont chiffrées en un seul poste "Fourniture et pose", et d'autres sont détaillées avec un poste "Fourniture" et un poste "Pose".</i> Taux de TVA de 10 % <i>La TVA à taux réduit à 10 % concerne les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ainsi que la fourniture de certains équipements.</i> Total Phase 1					
2	Assurances et qualifications Assurance décennale - "Global Constructeur" Assureur : SMA BTP Niort N° Assuré : F55823A N° Contrat : 1244000 / 001 540773/6 SMA BTP NIORT, CS28618, 1 Rue de la Broche, 79026 Niort cedex. 01 58 01 40 50. Qualification Qualibat - RGE - Qualification N° 3511 : Menuiseries extérieures (Catégorie 109 - Isolation des parois vitrées verticales), compris volets, portes, fenêtres - Qualification N° 4131 : Isolation/placo (Catégorie 111 - Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds)					

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
	Total Phase 2					
3	Communs					
3.1	POLE 0 - PREPARATION - Préparation de chantier - Démolition - Gestion / traitement des déchets					
3.1.1	Préparation de chantier					
3.1.1.1	Amené et repli du matériel	UN	1,00	127,05 €	127,05 €	02
3.1.1.2	SAS en bâche de protection - Confinement zone travaux Montage et démontage	UN	1,00	139,80 €	139,80 €	02
3.1.1.3	Protection des sols Panneaux OSB sous l'ouverture du mur + bâches Feutre de protection sur tout le reste des sols Pose et dépose	M2	80,00	3,50 €	280,00 €	02
3.1.1.4	Livraison et manutention de la matière première sur chantier Centre-ville	UN	1,00	277,20 €	277,20 €	02
	Total Phase 3.1.1				824,05 €	
3.1.2	Démolition					
3.1.2.1	Dépose/Démolition Liste des éléments à déposer : - Cuisine existante RDC - Salle de bain R+1 - Cloisons et parements à retirer (Dressing, cuisine, salle de bain) - Menuiserie intérieure (porte cuisine, placards salon derrière mur porteur, etc) - Dressing SDE R+1 et tout autre élément d'agencement - Equipements sanitaires - Tout éléments de plomberie et electricité à modifier (consignation/repérage réseau)	UN	1,00	1 118,04 €	1 118,04 €	02
3.1.2.2	Démolition du socle béton de la douche R+1 Futur WC	U	1,00	453,60 €	453,60 €	02
3.1.2.3	Evacuation des déchets et gravats liés à la démolition Acheminement de la matière dans une benne ou un camion benne dans la rue Trajets/rotations bennes jusqu'aux centre de traitement Comprend également frais évetuels liés à l'immobilisation d'une place (autorisation voirie)	UN	1,00	431,97 €	431,97 €	02
3.1.2.4	Frais de traitement des déchets liés à la démolition Ets Rouvreau Niort Recyclage / valorisation / enfouissement CALCUL DES FRAIS DE TRAITEMENT : Informations/indications vis-à-vis des tarif en vigueur du traitement des déchets : (Centre de traitement Rouvreau à Niort) - DIB : 175 €HT / Tonne - VERRE PLAT : 45 €HT / Tonne - PLATRE 100 €HT / Tonne - LAINE DE VERRE 130 €HT / Tonne - BOIS Brut : 75 €HT / Tonne - Menuiseries PVC ou BOIS : 120 €HT / Tonne - Placo (plaque de plâtre) : 100 €HT / Tonne - Gravats : 25 €HT / Tonne	UN	1,00	325,00 €	325,00 €	02
	Total Phase 3.1.2				2 328,61 €	

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
3.1.3	<p>Traitement des déchets</p> <p>Déchets générés par les travaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bâches plastiques - Films plastiques - Polystyrène de protection - Palettes non concignées - Cartons d'emballages - Chutes de matériaux (placo, isolation, carrelage, parquet, etc) <p>POSSIBILITE :</p> <p>Le client peut envisager d'évacuer lui-même les déchets créés en cours de chantier. Dans ce cas, nous déposons les éléments sur une bache. Le client s'occupe d'évacuer en déchetterie.</p>					
3.1.3.1	<p>Evacuation des déchets créés en cour de chantier</p> <p>Acheminement de la matière dans une benne ou un camion benne dans la rue</p> <p>Trajets/rotations bennes jusqu'aux centre de traitement</p> <p>Comprend également frais évetuels liés à l'immobilisation d'une place (autorisation voirie)</p>	UN	1,00	127,05 €	127,05 €	02
3.1.3.2	<p>Frais de traitement des déchets créés en cour de chantier</p> <p>Ets Rouvreau Niort</p> <p>Recyclage / valorisation / enfouissement</p> <p>CALCUL DES FRAIS DE TRAITEMENT :</p> <p>Informations/indications vis-à-vis des tarif en vigueur du traitement des déchets : (Centre de traitement Rouvreau à Niort)</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIB : 175 €HT / Tonne - VERRE PLAT : 45 €HT / Tonne - PLATRE 100 €HT / Tonne - LAINE DE VERRE 130 €HT / Tonne - BOIS Brut : 75 €HT / Tonne - Menuiseries PVC ou BOIS : 120 €HT / Tonne - Placo (plaque de plâtre) : 100 €HT / Tonne - Gravats : 25 €HT / Tonne 	UN	1,00	45,50 €	45,50 €	02
	Total Phase 3.1.3				172,55 €	
3.1.4	<p>Fin de chantier</p>					
3.1.4.1	<p>Nettoyage fin de chantier avant la livraison</p> <p>Aspiration des poussières aux sols et sur les parois, nettoyages des surfaces et équipements.</p>	U	1,00	65,00 €	65,00 €	02
	Total Phase 3.1.4				65,00 €	
	Total Phase 3.1				3 390,21 €	
	Total Phase 3				3 390,21 €	
4	<p>PROJET 1</p> <p>Cuisine/Entrée - RDC</p>					
4.1	<p>POLE 1 - GROS-OEUVRE</p> <p>- Maçonnerie, ouverture mur porteur</p>					
4.1.1	<p>Gros-oeuvre</p>					
4.1.1.1	<p>Ouverture mur porteur intérieur</p> <p>Ouverture au RDC. R+1 et R+2 au dessus. Sous-sol au R-1</p>					
4.1.1.1.1	<p>Étalement du mur de refend - porteur de plancher / 150 mm</p> <p>Implantation, percement, passage des poutrelles doka, étalement.</p> <p>Épaisseur mur = 150 mm, dimensions ouverture : L 3000 x H 2200 mm</p> <p>Étalement du sous sol au R-1</p>	UN	1,00	1 142,55 €	1 142,55 €	02
4.1.1.1.2	<p>Ouverture du mur</p> <p>Épaisseur mur = 150 mm, dimensions ouverture : L 3000 x H 2200 mm</p>	UN	1,00	806,40 €	806,40 €	02

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
4.1.1.1.3	Evacuation des gravats Acheminement de la matière dans une benne ou un camion benne dans la rue Trajets/rotations bennes jusqu'aux centre de traitement Comprend également frais évetuels liés à l'immobilisation d'une place (autorisation voirie)	UN	1,00	177,87 €	177,87 €	02
4.1.1.1.4	Frais de traitement des déchets liés à la démolition Ets Rouvreau Niort Recyclage / valorisation / enfouissement	UN	1,00	26,00 €	26,00 €	02
4.1.1.1.5	Poteaux BA Coffrage, ferailage, coulage, décoffrage	UN	2,00	486,00 €	972,00 €	02
4.1.1.1.6	Linteau IPN/IPE - L 3200 mm <i>Le linteau métallique sera encoffré par le futur placo</i>	UN	1,00	564,75 €	564,75 €	02
4.1.1.1.7	Repli étaieiment	UN	1,00	126,00 €	126,00 €	02
4.1.1.1.8	Rebatissage au dessus linteau	UN	1,00	534,60 €	534,60 €	02
4.1.1.1.9	Seuil - Rebouchage ancien mur au sol béton ciment blanc Coffrage + coulage + finitions	UN	1,00	406,80 €	406,80 €	02
	Total Phase 4.1.1.1				4 756,97 €	
	Total Phase 4.1.1				4 756,97 €	
	Total Phase 4.1				4 756,97 €	
4.2	POLE 2 - MENUISERIE - Menuiseries intérieures - Placo - Revêtements de sols / plinthes - Agencement - Cuisine					
4.2.1	Cloison sèche Qualification Qualibat - RGE - Qualification N° 4131 : Isolation/placo (Catégorie 111 - Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds)					
4.2.1.1	Plafonds placo BA13 droit sous plancher bois - Plénum cuisine Ossature F530 avec suspentes métal	M2	16,00	33,80 €	540,80 €	02
4.2.1.2	Implantation des cloisons et doublages	UN	1,00	76,23 €	76,23 €	02
4.2.1.3	Doublage placo - raillage + placo Système Optima F530 et acoustizap, placo BA13 - Ossature M48 / R48 selon support	M2	28,00	34,79 €	974,12 €	02
4.2.1.4	Encoffrement placo des poteaux (ouverture mur)	U	2,00	71,75 €	143,50 €	02
4.2.1.5	Cloisons placo ép.72 mm - entrée/escalier et cuisine BA13 placo, ossature R48 et M48, Laine de verre 45 mm, R=1,2 PX RL ULTRACOUSTIC 45MM 4*600*8000 19,20M2 R=1,20 KNAUF INSULATION Code article : 303526 Réf. four. : 2441545	M2	15,00	41,80 €	627,00 €	02
	N°ACERMI : CERTIFICAT ACERMI - N° 02/016/142 - Licence n° 02/016/142					
4.2.1.6	Plus value placo hydrofuge - cuisine Murs	M2	6,00	4,55 €	27,30 €	02
	Total Phase 4.2.1				2 388,95 €	
4.2.2	Menuiserie intérieure bois <i>Ces prestations sont détaillées avec un poste "Fourniture" et un poste "Pose", de manière à séparer la matière de la main-d'oeuvre.</i>					

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
	Fourniture bloc-porte ame pleine Bloc-Porte AME PLEINE - Huisserie Bois Simple action / Simple vantail à chants droits Référence : S01S-T02 (Deya) Certifié PEFC 100%, FCBA/10-01147C R = 1,4 W/m².°K Détails huisserie : Huisserie Cloison ELEMENT , Huisserie 88x58 (Profil feuillure 40 mm) (support : 72 mm) Bois dur Abouté à peindre Talon 20 mm 3 x Paumelle Universelle 130x86 V1, Fourniture + pose 1 x Gâche standard 1 point, Fourniture + pose Détails porte(s) : Bois - Ep.40 - Cadre : Résineux Massif 3 x Paumelle Universelle 130x86 V1 (fourreau Blanc), Fourniture + pose 1 x serrure 1 pt MARQUES sureté 7250 - axe à 50, Fourniture + pose, Usinage : Complet (Trou béquille Traversant, Trou cylindre Traversant), Haut. béquille : 1045 mm Finition : Prépeint Prépeint sur les 2 faces Chant dégraissé					
4.2.2.1	Fourniture bloc-porte ame pleine 73x204	U	1,00	162,50 €	162,50 €	02
4.2.2.2	Fourniture poignée de porte - Béquille double et paire de rosaces BEQUILLE/ROSACES GRAVES INOX(X2) - rosace clé L, clé I, conda, bec seul	U	1,00	11,70 €	11,70 €	02
4.2.2.3	Fourniture butoirs de porte alu	U	1,00	2,60 €	2,60 €	02
4.2.2.4	Main d'oeuvre : Pose de l'ensemble porte 1 vantail Cadre, porte, quincaillerie, finitions, réglage	U	1,00	95,00 €	95,00 €	02
4.2.2.5	Chassis galandage pour porte coulissante Bloc-porte coulissant galandage 1 vantail - 830x2040 mm - Prépeint blanc Ame pleine, Serrure et gache comprise - CHASSIS COUL. 83*204 VTL SIMPLE PDP 95/100MM EDAC	UN	1,00	398,25 €	398,25 €	02
4.2.2.6	Main d'oeuvre : Pose de l'ensemble galandage et modification porte existante réutilisée cadre, porte, quincaillerie, finitions, réglage	UN	1,00	275,00 €	275,00 €	02
	Total Phase 4.2.2				945,05 €	
4.2.3	Verrière alu atelier Ces prestations sont détaillées avec un poste "Fourniture" et un poste "Pose", de manière à séparer la matière de la main-d'oeuvre. Marque de la verriere alu : Meliade Caractéristiques de l'ensemble verrière : Verrière centrale coulissante (4 partitions) - Gamme Gypse (Quantité 1) - Dimensions de la baie : Hauteur 1 500 mm x Largeur 2 500 mm (en trois parties) - Nombre de partition(s) : 7 (2 + 3 + 2) - Fixation avec parcloses 14 x 8 mm - Encastrée - Finition des profils : Noir RAL 9005 Satiné - Remplissage : Verre clair feuilleté 33/2 En attente du chiffrage fournisseur					
4.2.3.1	Fourniture : Ensemble verrière en trois parties H1500 x L2500 mm et la partie centrale coulissante	UN	1,00	1 837,35 €	1 837,35 €	02
4.2.3.2	Main d'oeuvre : Pose de la verrière Compris finition et réglage	UN	1,00	300,00 €	300,00 €	02
	Total Phase 4.2.3				2 137,35 €	
4.2.4	Revêtement de sol A prévoir : REVETEMENT DE SOL AU NIVEAU DU SOL POUR RECOUVRIR L'EMPLACEMENT DE L'ANCIEN MUR					

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
4.2.4.1	Plinthes sur sol - médium MDF prépeint blanc (médium) 12*100*2440mm bord vif - compris colle MT600 contact	ML	7,00	3,92 €	27,44 €	02
4.2.4.2	Main d'oeuvre - Pose des plinthes plancher droit	ML	7,00	6,05 €	42,35 €	02
4.2.4.3	Joint acrylique sur plinthe plancher avant mise en peinture MASTIC ACRYLIQUE LD704 BLANC CARTOUCHE 310ML TREMCO ILLBRUCK SAS Code article : 400610 Réf. four. : 395526	ML	7,00	0,77 €	5,39 €	02
	Total Phase 4.2.4				75,18 €	
4.2.5	Agencement escalier					
4.2.5.1	Placard SUJET A ETUDIER APRES LES TRAVAUX					
	Total Phase 4.2.5.1					
	Total Phase 4.2.5					
4.2.6	Equiperment d'une cuisine ESTIMATION - A DEFINIR PRECISEMENT POUR CHIFFRAGE PRECIS ! <i>Ces prestations sont détaillées avec un poste "Fourniture" et un poste "Pose", de manière à séparer la matière de la main-d'oeuvre.</i>					
4.2.6.1	Meubles bas et hauts Compris accessoires, led, quincaillerie, visserie	UN	1,00	7 500,00 €	7 500,00 €	02
4.2.6.2	Plan de travail et crédences	UN	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €	02
4.2.6.3	Hotte	UN	1,00	600,00 €	600,00 €	01
	Electro + evier et robinetterie : à la charge du client					
4.2.6.4	Main d'oeuvre : Pose de l'ensemble	UN	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €	02
	Total Phase 4.2.6				11 100,00 €	
	Total Phase 4.2				16 646,53 €	
4.3	POLE 3 - RESEAUX - Electricité - Plomberie					
4.3.1	Electricité <i>Ces prestations sont détaillées avec un poste "Fourniture" et un poste "Pose", de manière à séparer la matière de la main-d'oeuvre.</i>					
4.3.1.1	Prises de courant Fourniture : Appareillage, cablerie et fixation, boîte de dérivation, connecteurs... Schneider ODACE Blanc					
4.3.1.1.1	Prise de courant 230V 2P+T 16A	UN	12,00	29,34 €	352,08 €	02
	Main d'oeuvre : Pose et raccordement					
4.3.1.1.2	Main d'oeuvre : pose et raccordement	UN	12,00	39,48 €	473,76 €	02
	Total Phase 4.3.1.1				825,84 €	
4.3.1.2	Circuits spécialisés					

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
	Fourniture : Appareillage, cablerie et fixation, boîte de dérivation, connecteurs... Schneider ODACE Blanc					
4.3.1.2.1	Alimentation four 20A	UN	1,00	38,79 €	38,79 €	02
4.3.1.2.2	Alimentation lave vaisselle 20A	UN	1,00	38,79 €	38,79 €	02
	Main d'oeuvre : Pose et raccordement circuits spécialisés					
4.3.1.2.3	Main d'oeuvre : pose et raccordement circuits spécialisés	UN	2,00	49,35 €	98,70 €	02
	Total Phase 4.3.1.2				176,28 €	
4.3.1.3	Eclairages					
	Fourniture : Appareillage, cablerie et fixation, boîte de dérivation, connecteurs... Schneider ODACE Blanc					
4.3.1.3.1	Allumage va et vient, deux interrupteurs avec un point lumineux	UN	1,00	58,00 €	58,00 €	02
4.3.1.3.2	Plus-value pour Spots led encastrés	UN	8,00	25,00 €	200,00 €	02
	Main d'oeuvre : Pose et raccordement circuit lumière					
4.3.1.3.3	Main d'oeuvre : pose et raccordement circuit lumière - va et vient	UN	1,00	197,40 €	197,40 €	02
	Total Phase 4.3.1.3				455,40 €	
4.3.1.4	Boîtes de dérivation					
	Fourniture : Boîte de dérivation					
4.3.1.4.1	Boîte de dérivation	UN	1,00	15,00 €	15,00 €	02
	Main d'oeuvre : Pose et raccordement boîte					
4.3.1.4.2	Main d'oeuvre : pose et raccordement boîte	UN	1,00	75,00 €	75,00 €	02
	Total Phase 4.3.1.4				90,00 €	
	Total Phase 4.3.1				1 547,52 €	
4.3.2	Plomberie					
	Ces prestations sont chiffrées en un seul poste "Fourniture et pose". La matière et la main-d'oeuvre est sont donc intégrés et réunis dans chaque ligne.					
4.3.2.1	Alimentation EF et EC					
	EF = Eau Froide - Gaine bleue					
	EC = Eau Chaude - Gaine rouge					
	Tube d'alimentation gainé multicouche en 16 mm ou 20 mm					
4.3.2.1.1	Alimentation EF et EC, évier (cuisine)	UN	1,00	220,62 €	220,62 €	02
	Tube multicouche gaine Ø16mm Manchon femelle Ø16mm 3/8M Joint fibre 3/8 Bouchons laiton F 3/8 Colliers doubles iso Ø16mm					
4.3.2.1.2	Alimentation EF, lave vaisselle (cuisine)	UN	1,00	121,99 €	121,99 €	02
	Tube multicouche gaine Ø16mm Manchon femelle Ø16mm 1/2F Robinet machine à laver 1/2 Applique avec écrou chromé Joint fibre 1/2 Colliers iso Ø16mm					

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
	Total Phase 4.3.2.1				342,61 €	
4.3.2.2	Evacuations TUBE 4M Ø 40 PVC NFE+NF ME WAVIN FRANCE SAS Code article / alpha : 12050401 / 12050205 Réf. four. : 3040443 TUBE 4M Ø 100 PVC NFE+NF ME WAVIN FRANCE SAS Code article / alpha : 12050406 / 12050230 Réf. four. : 3040450 Coudes PVC, tampon, bouchon, culotte, réduction, colliers, etc : Marque NICOLL					
4.3.2.2.1	Evacuation pvc Ø40 mm,évier cuisine Tube PVC Ø40 mm coude colliers colle	UN	1,00	67,98 €	67,98 €	02
4.3.2.2.2	Evacuation pvc Ø40 mm, lave vaisselle Tube PVC Ø40 mm Siphon mal coude colliers colle	UN	1,00	34,64 €	34,64 €	02
	Total Phase 4.3.2.2				102,62 €	
	Total Phase 4.3.2				445,23 €	
	Total Phase 4.3				1 992,75 €	
4.4	POLE 4 - FINITIONS - Bandes placo - Peintures					
4.4.1	Carrelage au sol SOL CONSERVE ? Ou nouveau sol à chiffrer ? Total Phase 4.4.1					
4.4.2	Finitions Non compris : Peinture des murs de la salle à manger et de l'entrée ...? Ces prestations sont chiffrées en un seul poste "Fourniture et pose". La matière et la main-d'oeuvre est sont donc intégrés et réunis dans chaque ligne.					
4.4.2.1	Réalisation des bandes papier / joints de plaque Prestonett pto j rapide Bagar Airliss J light Bandes papier joint US	M2	70,00	8,00 €	560,00 €	02
4.4.2.2	Réalisation des bandes armées sur les angles Prestonett pto j rapide Bagar Airliss J light Angles en bandes armées	ML	25,00	7,00 €	175,00 €	02
4.4.2.3	Ponçage des bandes	M2	70,00	3,00 €	210,00 €	02
4.4.2.4	Joints acrylique autour boiseries et menuiseries existantes MASTIC ACRYLIQUE LD704 BLANC CARTOUCHE 310ML TREMCO ILLBRUCK SAS Code article : 400610 Réf. four. : 395526	UN	1,00	94,23 €	94,23 €	02
4.4.2.5	Mise en peinture impression (sous-couche) - Murs et plafonds Murs et plafonds ESTEREL IMPRESSION Couleur blanc	M2	70,00	5,38 €	376,60 €	02

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
	CHOIX DE LA REFERENCE COULEUR MURS :					
	DATE DE VALIDATION DU CHOIX :					
4.4.2.6	Mise en peinture finition plafonds (2 couches) 2 couches finition mat - plafond CALANQUE MAT PROFOND Couleur blanc	M2	16,00	15,98 €	255,68 €	02
4.4.2.7	Mise en peinture finition murs (2 couches) 2 couches finition velour / mat velouté CALANQUE VELOURS Couleur à définir sur nuancier	M2	54,00	13,86 €	748,44 €	02
4.4.2.8	Mise en peinture des plinthes mdf posées Glycéro boiserie CAPITOLE AQUA SATIN Couleur référence à définir	ML	7,00	5,72 €	40,04 €	02
4.4.2.9	Mise en peinture des portes intérieures neuves Glycéro boiserie CAPITOLE AQUA SATIN Couleur référence à définir	UN	1,00	95,85 €	95,85 €	02
4.4.2.10	Préparation, ponçage et mise en peinture des portes intérieures moulurée à intégrer dans le galadange Glycéro boiserie CAPITOLE AQUA SATIN Couleur référence à définir	UN	1,00	196,65 €	196,65 €	02
	Total Phase 4.4.2				2 752,49 €	
	Total Phase 4.4				2 752,49 €	
	Total Phase 4				26 148,74 €	
5	PROJET 2 Dressing/Mezzanine - RDC					
5.1	POLE 2 - MENUISERIE - Menuiseries intérieures - Placo - Revêtements de sols / plinthes - Agencement					
5.1.1	Cloison sèche Qualification Qualibat - RGE - Qualification N° 4131 : Isolation/placo (Catégorie 111 - Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds)					
5.1.1.1	Cloisons placo ép.72 mm - Escalier et mezzanine BA13 placo, ossature R48 et M48, Laine de verre 45 mm, R=1,2 PX RL ULTRACOUSTIC 45MM 4*600*8000 19,20M2 R=1,20 KNAUF INSULATION Code article : 303526 Réf. four. : 2441545 N°ACERMI : CERTIFICAT ACERMI - N° 02/016/142 - Licence n° 02/016/142	M2	16,00	41,80 €	668,80 €	02
	Total Phase 5.1.1				668,80 €	
5.1.2	Menuiserie intérieure bois <i>Ces prestations sont détaillées avec un poste "Fourniture" et un poste "Pose", de manière à séparer la matière de la main-d'oeuvre.</i>					

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
	Fourniture bloc-porte ame pleine Bloc-Porte AME PLEINE - Huisserie Bois Simple action / Simple vantail à chants droits Référence : S01S-T02 (Deya) Certifié PEFC 100%, FCBA/10-01147C R = 1,4 W/m².°K Détails huisserie : Huisserie Cloison ELEMENT , Huisserie 88x58 (Profil feuillure 40 mm) (support : 72 mm) Bois dur Abouté à peindre Talon 20 mm 3 x Paumelle Universelle 130x86 V1, Fourniture + pose 1 x Gâche standard 1 point, Fourniture + pose Détails porte(s) : Bois - Ep.40 - Cadre : Résineux Massif 3 x Paumelle Universelle 130x86 V1 (fourreau Blanc), Fourniture + pose 1 x serrure 1 pt MARQUES sureté 7250 - axe à 50, Fourniture + pose, Usinage : Complet (Trou béquille Traversant, Trou cylindre Traversant), Haut. béquille : 1045 mm Finition : Prépeint Prépeint sur les 2 faces Chant dégraissé					
5.1.2.1	Fourniture bloc-porte ame pleine 83x204 - Accès au dressing RDC - Accès à la mezzanine R+1	UN	2,00	166,40 €	332,80 €	02
5.1.2.2	Fourniture poignée de porte - Béquille double et paire de rosaces BEQUILLE/ROSACES GRAVES INOX(X2) - rosace clé L, clé I, conda, bec seul	UN	2,00	11,70 €	23,40 €	02
5.1.2.3	Fourniture butoirs de porte alu	U	2,00	2,60 €	5,20 €	02
5.1.2.4	Main d'oeuvre : Pose de l'ensemble porte 1 vantail Cadre, porte, quincaillerie, finitions, réglage	UN	2,00	95,00 €	190,00 €	02
5.1.2.5	Nez de cloison médium mdf (main courante escalier sur cloison) Cloison 72 mm placo en retour - Hauteur HSP de la pièce concernée	UN	2,00	20,00 €	40,00 €	02
5.1.2.6	Main d'oeuvre : Pose du nez de cloison	UN	2,00	12,00 €	24,00 €	02
	Total Phase 5.1.2				615,40 €	
5.1.3	Verrière bois acoustique Ces prestations sont détaillées avec un poste "Fourniture" et un poste "Pose", de manière à séparer la matière de la main-d'oeuvre. Marque de la verriere alu : Meliade Caractéristiques de la verrière : - Verrière bois avec double vitrage pour acoustique - Dimensions de la baie : Hauteur 1100 mm x Largeur 1600 mm - Nombre de partition(s) : 6 - Finition des profils : Noir RAL 9005 Satiné - laquage atelier - Remplissage : Double vitrage 4/16/4					
5.1.3.1	Fourniture : Verrière H1100 x L1600 mm Bois + vitrage + laquage noir	UN	1,00	1 221,75 €	1 221,75 €	02
5.1.3.2	Main d'oeuvre : Pose de la verrière Compris finition et réglage	UN	1,00	275,00 €	275,00 €	02
	Total Phase 5.1.3				1 496,75 €	
5.1.4	Revêtement de sol					
5.1.4.1	Plinthes sur sol - médium MDF prépeint blanc (médium) 12*100*2440mm bord vif - compris colle MT600 contact	ML	12,00	3,92 €	47,04 €	02
5.1.4.2	Main d'oeuvre - Pose des plinthes plancher droit	ML	12,00	6,05 €	72,60 €	02

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
5.1.4.3	Joint acrylique sur plinthe plancher avant mise en peinture MASTIC ACRYLIQUE LD704 BLANC CARTOUCHE 310ML TREMCO ILLBRUCK SAS Code article : 400610 Réf. four. : 395526	ML	12,00	0,77 €	9,24 €	02
	Total Phase 5.1.4				128,88 €	
5.1.5	Agencement					
5.1.5.1	Dressing					
	A DEFINIR PRECISEMENT POUR CHIFFRAGE					
	Total Phase 5.1.5.1					
	Total Phase 5.1.5					
	Total Phase 5.1				2 909,83 €	
5.2	POLE 3 - RESEAUX - Electricité					
5.2.1	Electricité					
	Ces prestations sont détaillées avec un poste "Fourniture" et un poste "Pose", de manière à séparer la matière de la main-d'oeuvre.					
5.2.1.1	Modification prises de courant					
	Fourniture : Appareillage, cablerie et fixation, boîte de dérivation, connecteurs... Schneider ODACE Blanc					
5.2.1.1.1	Prise de courant 230V 2P+T 16A	UN	2,00	29,34 €	58,68 €	02
	Main d'oeuvre : Pose et raccordement					
5.2.1.1.2	Main d'oeuvre : modification emplacement, pose et raccordement	UN	2,00	59,22 €	118,44 €	02
5.2.1.1.3	Main d'oeuvre : déplacer radiateur électrique	UN	1,00	17,27 €	17,27 €	02
	Total Phase 5.2.1.1				194,39 €	
5.2.1.2	Eclairages					
	Fourniture : Appareillage, cablerie et fixation, boîte de dérivation, connecteurs... Schneider ODACE Blanc					
5.2.1.2.1	Simple allumage, un interrupteur avec un point lumineux	UN	2,00	32,00 €	64,00 €	02
	Main d'oeuvre : Pose et raccordement circuit lumière					
5.2.1.2.2	Main d'oeuvre : pose et raccordement circuit lumière - simple allumage	UN	2,00	148,05 €	296,10 €	02
	Total Phase 5.2.1.2				360,10 €	
5.2.1.3	Boîtes de dérivation					
	Fourniture : Boîte de dérivation					
5.2.1.3.1	Boîte de dérivation	UN	1,00	15,00 €	15,00 €	02
	Main d'oeuvre : Pose et raccordement boîte					
5.2.1.3.2	Main d'oeuvre : pose et raccordement boîte	UN	1,00	75,00 €	75,00 €	02

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
	Total Phase 5.2.1.3				90,00 €	
	Total Phase 5.2.1				644,49 €	
	Total Phase 5.2				644,49 €	
5.3	POLE 4 - FINITIONS - Bandes placo - Préparation de supports - Peintures					
5.3.1	Finitions Ces prestations sont chiffrées en un seul poste "Fourniture et pose". La matière et la main-d'oeuvre est donc intégrés et réunis dans chaque ligne.					
5.3.1.1	Réalisation des bandes papier / joints de plaque Prestonett pto j rapide Bagar Airliss J light Bandes papier joint US	M2	30,00	8,00 €	240,00 €	02
5.3.1.2	Réalisation des bandes armées sur les angles Prestonett pto j rapide Bagar Airliss J light Angles en bandes armées	ML	10,00	7,00 €	70,00 €	02
5.3.1.3	Ponçage des bandes	M2	30,00	3,00 €	90,00 €	02
5.3.1.4	Joints acrylique autour boiseries et menuiseries existantes MASTIC ACRYLIQUE LD704 BLANC CARTOUCHE 310ML TREMCO ILLBRUCK SAS Code article : 400610 Réf. four. : 395526	UN	1,00	31,95 €	31,95 €	02
5.3.1.5	Mise en peinture impression (sous-couche) - Murs et plafonds Murs et plafonds ESTEREL IMPRESSION Couleur blanc CHOIX DE LA REFERENCE COULEUR MURS : DATE DE VALIDATION DU CHOIX :	M2	30,00	5,38 €	161,40 €	02
5.3.1.6	Mise en peinture finition murs (2 couches) 2 couches finition velour / mat velouté CALANQUE VELOURS Couleur à définir sur nuancier	M2	30,00	13,86 €	415,80 €	02
5.3.1.7	Mise en peinture des plinthes mdf posées Glycéro boiserie CAPITOLE AQUA SATIN Couleur référence à définir	ML	12,00	5,72 €	68,64 €	02
5.3.1.8	Mise en peinture des portes intérieures Glycéro boiserie CAPITOLE AQUA SATIN Couleur référence à définir	UN	2,00	95,85 €	191,70 €	02
	Total Phase 5.3.1				1 269,49 €	
	Total Phase 5.3				1 269,49 €	
	Total Phase 5				4 823,81 €	
6	PROJET 3 Salle de bain et WC - R+1					

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
6.1	POLE 2 - MENUISERIE - Menuiseries intérieures - Placo - Revêtements de sols / plinthes - Agencement					
6.1.1	Cloison sèche Qualification Qualibat - RGE - Qualification N° 4131 : Isolation/placo (Catégorie 111 - Isolation par l'intérieur des murs ou rampants de toitures ou plafonds)					
6.1.1.1	Implantation des cloisons et doublages	UN	1,00	76,23 €	76,23 €	04
6.1.1.2	Doublage placo - raillage + placo Système Optima F530 et acoustizap, placo BA13 - Ossature M48 / R48 selon support	M2	25,00	38,35 €	958,75 €	04
6.1.1.3	Cloisons placo ép.72 mm (bain/douche, chambre 2) BA13 placo, ossature R48 et M48, Laine de verre 45 mm, R=1,2 PX RL ULTRACOUSTIC 45MM 4*600*8000 19,20M2 R=1,20 KNAUF INSULATION Code article : 303526 Réf. four. : 2441545 N°ACERMI : CERTIFICAT ACERMI - N° 02/016/142 - Licence n° 02/016/142	U	1,00	368,69 €	368,69 €	02
6.1.1.4	Plus value placo hydrofuge - salle de bain/wc Murs	U	1,00	19,50 €	19,50 €	04
	Total Phase 6.1.1				1 423,17 €	
6.1.2	Menuiserie intérieure bois PORTE EXISTANTE WC CONCERVEE DANS LA MEME CONFIGURATION Total Phase 6.1.2					
6.1.3	Revêtement de sol Ces prestations sont détaillées avec un poste "Fourniture" et un poste "Pose", de manière à séparer la matière de la main-d'oeuvre.					
6.1.3.1	Sous-couche revêtement de sol	M2	12,00	3,24 €	38,88 €	02
6.1.3.2	Main d'oeuvre - Pose de la sous-couche	M2	12,00	1,00 €	12,00 €	02
	NOM DE LA SALLE EXPO / MAGASIN :					
	CHOIX DE LA REFERENCE PRODUIT DU SOL :					
	DATE DE VALIDATION DU CHOIX :					
6.1.3.3	Revêtement de sol vinyle 5,5 mm Marque : Meister Désignation : RD300 S CHENE INDIAN SUMMER 7328 5,5*225*1290mm	M2	12,00	42,00 €	504,00 €	02
6.1.3.4	Main d'oeuvre - Pose du revêtement de sol	M2	12,00	25,00 €	300,00 €	02
6.1.3.5	Plinthes sur sol - médium MDF hydrofuge (zone humides) 14*78*2440mm bord arrondie - compris colle MT600 contact	ML	15,00	4,24 €	63,60 €	02
6.1.3.6	Main d'oeuvre - Pose des plinthes plancher droit	ML	15,00	6,05 €	90,75 €	02
6.1.3.7	Joint acrylique sur plinthe plancher avant mise en peinture MASTIC ACRYLIQUE LD704 BLANC CARTOUCHE 310ML TREMCO ILLBRUCK SAS Code article : 400610 Réf. four. : 395526	ML	15,00	0,77 €	11,55 €	02

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
6.1.3.8	Barres de seuil 40 mm à visser - alu anodisé [630 mm;930 mm]	U	2,00	11,48 €	22,96 €	02
6.1.3.9	Main d'oeuvre - Pose des barres de seuil	U	2,00	9,58 €	19,16 €	02
	Total Phase 6.1.3				1 062,90 €	
6.1.4	Agencement					
6.1.4.1	Etagères SDB					
	ESTIMATION - A DEFINIR PRECISEMENT POUR CHIFFRAGE PRECIS !					
	<i>Ces prestations sont chiffrées en un seul poste "Fourniture et pose". La matière et la main-d'oeuvre est donc intégrés et réunis dans chaque ligne.</i>					
6.1.4.1.1	Fabrication aménagement placard/étagères SDB Fabrication sur mesure	UN	1,00	445,50 €	445,50 €	02
6.1.4.1.2	Forfait POSE de l'ensemble Montage aménagement dressing + pose façade de placard Ajustement sur place	UN	1,00	126,00 €	126,00 €	02
	Total Phase 6.1.4.1				571,50 €	
6.1.4.2	Modification placard chambre					
6.1.4.2.1	Main d'oeuvre - Modification du meuble dressing existant dans la chambre (ancienne salle de bain)	UN	1,00	275,00 €	275,00 €	02
	Total Phase 6.1.4.2				275,00 €	
	Total Phase 6.1.4				846,50 €	
	Total Phase 6.1				3 332,57 €	
6.2	POLE 3 - RESEAUX - Electricité/ventilation - Plomberie - Sanitaire					
6.2.1	Electricité					
	<i>Ces prestations sont détaillées avec un poste "Fourniture" et un poste "Pose", de manière à séparer la matière de la main-d'oeuvre.</i>					
6.2.1.1	Prises de courant					
	Fourniture : Appareillage, cablerie et fixation, boîte de dérivation, connecteurs... Schneider ODACE Blanc					
6.2.1.1.1	Prise de courant 230V 2P+T 16A	UN	2,00	29,34 €	58,68 €	02
	Main d'oeuvre : Pose et raccordement					
6.2.1.1.2	Main d'oeuvre : pose et raccordement	UN	2,00	39,48 €	78,96 €	02
	Total Phase 6.2.1.1				137,64 €	
6.2.1.2	Circuits spécialisés					
	Fourniture : Appareillage, cablerie et fixation, boîte de dérivation, connecteurs... Schneider ODACE Blanc					
6.2.1.2.1	Alimentation sèche serviette	UN	1,00	28,11 €	28,11 €	02
6.2.1.2.2	Alimentation VMC	UN	1,00	16,74 €	16,74 €	02
	Main d'oeuvre : Pose et raccordement circuits spécialisés					

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
6.2.1.2.3	Main d'oeuvre : pose et raccordement circuits spécialisés	UN	2,00	49,35 €	98,70 €	02
	Total Phase 6.2.1.2				143,55 €	
6.2.1.3	Eclairages					
	A définir					
6.2.1.3.1	Alimentation éclairage miroir	UN	1,00	32,00 €	32,00 €	02
	Main d'oeuvre : Pose et raccordement circuit lumière					
6.2.1.3.2	Main d'oeuvre : pose et raccordement	UN	1,00	50,00 €	50,00 €	02
	Total Phase 6.2.1.3				82,00 €	
6.2.1.4	Chauffage					
	A définir					
6.2.1.4.1	Radiateur sèche-serviettes eau chaude	UN	1,00	162,00 €	162,00 €	02
6.2.1.4.2	Main d'oeuvre : pose, raccordement radiateurs	UN	1,00	175,00 €	175,00 €	02
	Total Phase 6.2.1.4				337,00 €	
6.2.1.5	Ventilation SDB					
6.2.1.5.1	VMC SDB					
	Bouche dans la salle de bain du R+1 en 80					
6.2.1.5.1.1	Fourniture ensemble VMC hygro B	UN	1,00	447,40 €	447,40 €	02
	Kit VMC hygro basse conso 18 W-Th-C. Bouches piles et détection de présence Conduit souple pvc calorifuge 6 m Ø80mm (sanitaire x1) Conduit souple pvc calorifuge 6 m Ø163mm (extraction) Rejet d'air sortie toiture rouge Ø160mm					
6.2.1.5.1.2	Main d'oeuvre : pose VMC, gaines, et bouches	UN	1,00	374,85 €	374,85 €	02
6.2.1.5.1.3	Fourniture tuile douille	UN	1,00	33,75 €	33,75 €	02
	Produit selon couverture existante					
6.2.1.5.1.4	Main d'oeuvre : pose extraction sur toiture (tuile douille)	UN	1,00	119,95 €	119,95 €	02
	Total Phase 6.2.1.5.1				975,95 €	
	Total Phase 6.2.1.5				975,95 €	
	Total Phase 6.2.1				1 676,14 €	
6.2.2	Plomberie					
	Ces prestations sont chiffrées en un seul poste "Fourniture et pose". La matière et la main-d'oeuvre est sont donc intégrés et réunis dans chaque ligne.					
6.2.2.1	Alimentation EF et EC					
	EF = Eau Froide - Gaine bleue					
	EC = Eau Chaude - Gaine rouge					
	Tube d'alimentation gainé multicouche en 16 mm ou 20 mm					
6.2.2.1.1	Alimentation EF et EC, meuble vasque (Salle de bain)	UN	1,00	194,62 €	194,62 €	02
	Tube multicouche gaine Ø16mm Manchon femelle Ø16mm 3/8M Joint fibre 3/8 Bouchons laiton F 3/8 Colliers doubles iso Ø16mm					

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
6.2.2.1.2	Alimentation EF et EC, douche (Salle de bain) Tube multicouche gaine Ø16mm Platine de douche entraxe 150mm 1/2 Colliers iso Ø16mm	UN	1,00	259,06 €	259,06 €	02
6.2.2.1.3	Alimentation EF et EC, bain (Salle de bain) Tube multicouche gaine Ø16mm Platine de douche entraxe 150mm 1/2 Colliers iso Ø16mm	UN	1,00	259,06 €	259,06 €	02
6.2.2.1.4	Alimentation EF, WC Tube multicouche gaine Ø16mm Manchon femelle Ø16mm 3/8F Bouchons laiton F 3/8 Joint fibre 3/8 Colliers iso Ø16mm	UN	1,00	101,10 €	101,10 €	02
	Total Phase 6.2.2.1				813,84 €	
6.2.2.2	Evacuations TUBE 4M Ø 40 PVC NFE+NF ME WAVIN FRANCE SAS Code article / alpha : 12050401 / 12050205 Réf. four. : 3040443 TUBE 4M Ø 100 PVC NFE+NF ME WAVIN FRANCE SAS Code article / alpha : 12050406 / 12050230 Réf. four. : 3040450 Coudes PVC, tampon, bouchon, culotte, réduction, colliers, etc : Marque NICOLL					
6.2.2.2.1	Evacuation pvc Ø40 mm, vasque - Reprise sur cuisine RDC Tube PVC Ø40 mm coude colliers colle	UN	1,00	204,39 €	204,39 €	02
6.2.2.2.2	Evacuation pvc Ø40 mm, douche - Reprise sur cuisine RDC Tube PVC Ø40 mm coude colliers colle	UN	1,00	255,21 €	255,21 €	02
6.2.2.2.3	Evacuation pvc Ø40 mm, bain - Reprise sur cuisine RDC Tube PVC Ø40 mm coude colliers colle	UN	1,00	169,62 €	169,62 €	02
6.2.2.2.4	Evacuation pvc Ø100 mm, WC - reprise sur évacuation 100 mm existant RDC Tube PVC Ø100 mm, pipe coude colliers colle	UN	1,00	349,83 €	349,83 €	02
	Total Phase 6.2.2.2				979,05 €	
	Total Phase 6.2.2				1 792,89 €	
6.2.3	Equipement sanitaire <i>Ces prestations sont détaillées avec un poste "Fourniture" et un poste "Pose", de manière à séparer la matière de la main-d'oeuvre.</i>					
6.2.3.1	Meuble vasque double					
6.2.3.1.1	Meuble instinct sensations L1200 x P450 x H600 mm 2 tiroirs de 60 cm + 1 GD de 120 cm en dessous, couleur GP1 gris cachemire mat poignée x2 NE80002 40 cm + x1 NE80004 80 cm	UN	1,00	603,15 €	603,15 €	02
6.2.3.1.2	Plan verre laqué blanc L1200 mm 2 cuves P 460 mm. Instinct INSNE13004	UN	1,00	432,00 €	432,00 €	02

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
6.2.3.1.3	SIPHON LAVABO BI-MATIERE 1"1/4 NICOLL 0201282 NICOLL Code article / alpha : SASBM211 / BM211 Réf. four. : 013456	UN	2,00	2,70 €	5,40 €	02
6.2.3.1.4	BONDE ABS LAVABO écoulement libre chromé ONDWF43451	UN	2,00	17,01 €	34,02 €	02
6.2.3.1.5	MIT.LAVABO CHROME HT 165 mm Alexia sans vidage RMS3604	UN	2,00	90,68 €	181,36 €	02
6.2.3.1.6	MIROIR REFLET L:1200 ECLAIRAGE LED + DEFOG SANIJURA SANIJURA SNC Code article / alpha : SAN902058 / 902058 Réf. four. : MIROIRS REFLET	UN	1,00	222,56 €	222,56 €	02
6.2.3.1.7	Main d'oeuvre : Pose de l'ensemble meuble vasque	UN	1,00	420,00 €	420,00 €	02
	Total Phase 6.2.3.1				1 898,49 €	
6.2.3.2	Douche 1400 x 900					
6.2.3.2.1	Chape de compensation, réhausse du receveur pour évacuation	UN	1,00	369,40 €	369,40 €	02
6.2.3.2.2	Etanchéité sur plancher sous receveur de douche	UN	1,00	167,80 €	167,80 €	02
6.2.3.2.3	Receveur de douche 1200 x 900 mm REC.DOUCHE 120X90 EP.3 CERAM BLC ANTIDER STEPIN BONDE Ø90 SANINDUSA SANINDUSA Code article / alpha : SND107642004AD / STEPIN Réf. four. : 107642004AD Compris bonde et siphon	UN	1,00	357,54 €	357,54 €	02
6.2.3.2.4	Main d'oeuvre : Pose du receveur	UN	1,00	150,00 €	150,00 €	02
6.2.3.2.5	Paroi de douche vitrée 1200 mm - LEDA PAROI OPEN 2 DOUCHE 120 VT P.BRILL.+ BARRE LEDA LEDA SASU Code article / alpha : LEDL13OP61433 / OPEN 2 Compris barre de stabilisation murale	UN	1,00	326,78 €	326,78 €	02
6.2.3.2.6	Main d'oeuvre : Pose de l'ensemble paroi de douche	UN	1,00	150,00 €	150,00 €	02
6.2.3.2.7	Main d'oeuvre : Pose de la colonne de douche réutilisée	UN	1,00	150,00 €	150,00 €	02
	Total Phase 6.2.3.2				1 671,52 €	
6.2.3.3	Bain 1400 x 700					
6.2.3.3.1	Chape de compensation, sous baignoire existante	UN	1,00	255,20 €	255,20 €	02
6.2.3.3.2	Baignoire 140x70 Bain acier 140X70 BLANC	UN	1,00	148,74 €	148,74 €	02
6.2.3.3.3	VIDAGE BAIGNOIRE A CABLE TURBOBAIN TBR07 VOLANT ABS CHROME CABLE 650MM NICOLL Code article / alpha : SASTBR07 / TBR07 Réf. four. : 008978	UN	1,00	18,90 €	18,90 €	02
6.2.3.3.4	TABLIER FRONTAL 1700 mm Mélaminé blanc - Epaisseur 16 mm Compris fixation et habillage finition HABILLAGE 1700 BLANC HAUT. 520 MM AQUARINE REF2012 200389 BATH DISTRIBUTION SANITAIRE FRANCE Code article / alpha : AQA046FA169 / 200389 Réf. four. : 046FA169	UN	1,00	114,75 €	114,75 €	02

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
6.2.3.3.5	BAIN-DOUCHE DRAKO 3305 S CHROME RAMON SOLER RAMON SOLER Code article : RMS3305S Réf. Fabricant : 217221 Code alpha : 3305S Réf. four. : 3305S	UN	1,00	99,87 €	99,87 €	02
6.2.3.3.6	BARRE CROMETTA VARIO UNICA CROMETTA HANSGROHE HANSGROHE Code article : HGH26553400	UN	1,00	47,29 €	47,29 €	02
6.2.3.3.7	Main d'oeuvre : Pose de l'ensemble baignoire et robinetterie + tabliers frontal et latéral	UN	1,00	345,45 €	345,45 €	02
	Total Phase 6.2.3.3				1 030,20 €	
6.2.3.4	WC suspendu					
6.2.3.4.1	Pack WC suspendu sur bati-support Cuvette suspendue blanche patio sans bride JACOB DELAFON Bâti-support autoportant - VERSO - SIAMP Plaque de commande DV MOON blanc SIAMP Abattant PATIO thermodur fermeture progressive JACOB DELAFON	UN	1,00	284,66 €	284,66 €	02
6.2.3.4.2	Main d'oeuvre : Pose de l'ensemble WC suspendu	UN	1,00	250,00 €	250,00 €	02
	Total Phase 6.2.3.4				534,66 €	
	Total Phase 6.2.3				5 134,87 €	
	Total Phase 6.2				8 603,90 €	
6.3	POLE 4 - FINITIONS - Bandes placo - Préparation de supports - Peintures - Panneaux muraux douche et bain					
6.3.1	Panneaux muraux de douche - 900 x 1200 sur 3 murs Taille du receveur : 1200 x 900 mm Nombre de paroi à revêtir : 3 Hauteur de panneaux : 2000 mm Surface totale : 6,40 m²					
6.3.1.1	Fourniture étanchéité placo Système de protection à l'eau FOLSIKALASTIC85 - Kit d'étanchéité 6kg	M2	6,40	20,25 €	129,60 €	02
6.3.1.2	Fourniture Panneau mural DECOFAST LAZER Epaisseur 3 mm Larg. 90 x Haut. 250 cm Coloris: Béton ciré Code article / alpha : LAZ400555 / 400555 Réf. four. : 400555	U	1,00	436,05 €	436,05 €	02
6.3.1.3	Fourniture Panneau mural DECOFAST LAZER Epaisseur 3 mm Larg. 120 x Haut. 250 cm Coloris: Béton ciré Code article / alpha : LAZ400575 / 400575 Réf. four. : 400575	U	2,00	529,20 €	1 058,40 €	02
6.3.1.4	Fourniture Profilé d'angle rentrant DECOFAST LAZER Long. 250 cm NOIR MAT Code article / alpha : LAZ400037 / 400037 Réf. four. : 400037	U	2,00	54,00 €	108,00 €	02
6.3.1.5	Fourniture Profilé de finition DECOFAST LAZER Long. 250 cm NOIR MAT Code article / alpha : LAZ400035 / 400035 Réf. four. : 400035	U	2,00	54,00 €	108,00 €	02

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
6.3.1.6	Fourniture colle panneaux	M2	6,40	6,75 €	43,20 €	02
6.3.1.7	Main d'oeuvre - pose de l'ensemble Compris toutes finitions	M2	6,40	95,76 €	612,86 €	02
6.3.1.8	Main d'oeuvre - plus value parement nez de dalle sous receveur	U	1,00	25,20 €	25,20 €	02
	Total Phase 6.3.1				2 521,31 €	
6.3.2	Panneaux muraux bain - 700 x 1400 sur 3 murs Taille du bain : 1400 x 700 mm Nombre de paroi à revêtir : 3 Hauteur de panneaux : 1200 mm Surface totale : 3,4 m²					
6.3.2.1	Fourniture étanchéité placo Système de protection à l'eau FOLSIKALASTIC85 - Kit d'étanchéité 6kg	M2	3,40	20,25 €	68,85 €	02
6.3.2.2	Fourniture Panneau mural DECOFAST LAZER Epaisseur 3 mm Larg. 120 x Haut. 250 cm Coloris: Béton ciré Code article / alpha : LAZ400575 / 400575 Réf. four. : 400575	U	2,00	529,20 €	1 058,40 €	02
6.3.2.3	Fourniture Profilé d'angle rentrant DECOFAST LAZER Long. 250 cm NOIR MAT Code article / alpha : LAZ400037 / 400037 Réf. four. : 400037	U	2,00	54,00 €	108,00 €	02
6.3.2.4	Fourniture Profilé de finition DECOFAST LAZER Long. 250 cm NOIR MAT Code article / alpha : LAZ400035 / 400035 Réf. four. : 400035	U	2,00	54,00 €	108,00 €	02
6.3.2.5	Fourniture colle panneaux	M2	3,40	6,75 €	22,95 €	02
6.3.2.6	Main d'oeuvre - pose de l'ensemble Compris toutes finitions	M2	3,40	95,76 €	325,58 €	02
	Total Phase 6.3.2				1 691,78 €	
6.3.3	Finitions Ces prestations sont chiffrées en un seul poste "Fourniture et pose". La matière et la main-d'oeuvre est sont donc intégrés et réunis dans chaque ligne.					
6.3.3.1	Préparation du support Ratissage enduit fin sur toutes les parois existantes à repeindre	M2	40,00	13,95 €	558,00 €	02
6.3.3.2	Ponçage des murs ratissés	M2	40,00	4,00 €	160,00 €	02
6.3.3.3	Ponçage plafond	M2	15,00	3,00 €	45,00 €	02
6.3.3.4	Réalisation des bandes papier / joints de plaque Prestonett pto j rapide Bagar Airliss J light Bandes papier joint US	M2	30,00	8,00 €	240,00 €	02
6.3.3.5	Réalisation des bandes armées sur les angles Prestonett pto j rapide Bagar Airliss J light Angles en bandes armées	ML	10,00	7,00 €	70,00 €	02
6.3.3.6	Ponçage des bandes	M2	30,00	3,00 €	90,00 €	02
6.3.3.7	Joints acrylique autour boiseries et menuiseries existantes MASTIC ACRYLIQUE LD704 BLANC CARTOUCHE 310ML TREMCO ILLBRUCK SAS Code article : 400610 Réf. four. : 395526	UN	1,00	47,07 €	47,07 €	02

Poste	Désignation	Un	Quantité	Prix	Montant HT	T
6.3.3.8	Mise en peinture impression (sous-couche) - Murs et plafonds Murs et plafonds ESTEREL IMPRESSION Couleur blanc CHOIX DE LA REFERENCE COULEUR MURS : DATE DE VALIDATION DU CHOIX :	M2	50,00	5,38 €	269,00 €	02
6.3.3.9	Mise en peinture finition plafonds (2 couches) 2 couches finition mat - plafond CALANQUE MAT PROFOND Couleur blanc	M2	15,00	15,98 €	239,70 €	02
6.3.3.10	Mise en peinture finition murs (2 couches) 2 couches finition velour / mat velouté CALANQUE VELOURS Couleur à définir sur nuancier	M2	35,00	13,86 €	485,10 €	02
6.3.3.11	Mise en peinture des plinthes mdf posées Glycéro boiserie CAPITOLE AQUA SATIN Couleur référence à définir	ML	15,00	5,72 €	85,80 €	02
6.3.3.12	Mise en peinture des portes intérieures (wc et sdb) Glycéro boiserie CAPITOLE AQUA SATIN Couleur référence à définir	UN	2,00	95,85 €	191,70 €	02
6.3.3.13	Ponçage/préparation des portes intérieures existantes (sdb)	U	1,00	49,35 €	49,35 €	02
	Total Phase 6.3.3				2 530,72 €	
	Total Phase 6.3				6 743,81 €	
	Total Phase 6				18 680,28 €	

Règlement : CHEQUE A 45 JOURS

Montant HT Final	53 043,04 €
T.V.A 5.5 % (04)	58,00 €
Tva 10 % (02)	5 138,86 €
Tva 20 % (01)	120,00 €
Montant TTC	58 359,90 €

Assurance décennale : SMA BTP

N° Assuré : F55823A

N° Contrat : 1244000 / 001 540773/3

QUALIBAT RGE

Qualification 3511 et 4131

N° dossier Qualibat : N° 2486-20190917-178567